

**Общество с ограниченной ответственностью
«НПЦ Уралгеопроект»**

Свидетельство № 11079 от 14.09.2015г.

Заказчик – АО «Среднеуральский металлургический завод»

«Рекультивация нарушенных земель на отработанных участках шлакового отвала АО «СУМЗ»

Проектная документация

Раздел 12. «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства»

22-5787-4-СМ

Том 8

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

**Общество с ограниченной ответственностью
«НПЦ Уралгеопроект»**

Свидетельство № 11079 от 14.09.2015г.

Заказчик – АО «Среднеуральский металлургический завод»

«Рекультивация нарушенных земель на отработанных участках шлакового отвала АО «СУМЗ»

Проектная документация

Раздел 12. «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства»

22-5787-4-СМ

Том 8

Директор



В. Б. Колесов

Главный инженер проекта

И.Р.Логинова




Изм.	№ док.	Подп.	Дата

2023

Инв. № подл.

Обозначение	Наименование	Примечание
22-5787-4-СМ-С	Содержание тома 8	2
22-5787-4-СП	Состав проектной документации	3
22-5787-4-СМ	Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства	7
122-5787-4-СМ	Таблица регистрации изменений	26

Иев. № подл.		

Изм.	Колуч.	Лист	№доку	Подп.	Дата	22-5787-4-СМ-С	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.		Котович			240523		Содержание тома 8	П		1
Н. контр.		Колесов			240523			ООО «НПЦ Уралгеопроект»		
ГИП		Логинова			240523					

Состав проектной документации

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	22-5787-4-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
2	22-5787-4-ПЗУ	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка	
3	22-5787-4-КР	Раздел 4. Конструктивные решения	
4	22-5787-4-ИОС	Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения	
5	22-5787-4-ТХ	Раздел 6. Технологические решения	
6	22-5787-4-ПОС	Раздел 7. Проект организации строительства	
		Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды	
7.1	22-5787-4-ООС1	Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду. Мероприятия по охране окружающей среды	
7.2	22-5787-4-ООС2	Часть 2. Результаты расчетов воздействия на окружающую среду	
8	22-5787-4-СМ	Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч.	Лист	№дож	Подп.	Дата
Разраб.	Котович			<i>Котович</i>	240523
Н. контр.	Колесов			<i>Колесов</i>	240523
ГИП	Логинова			<i>Логинова</i>	240523

22-5787-4-СМ

Состав проектной
документации

Стадия	Лист	Листов
П	1	1
ООО «НПЦ Уралгеопроект»		

Содержание

РАЗДЕЛ 12. СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	2
12.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации.....	2
Локальный сметный расчет 1. Рекультивация территории.....	3
Локальный сметный расчет 2. Электроснабжение	12
Локальный сметный расчет 3. Оборудование	15
Сводный сметный расчет ((в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2023г.).....)	18
Сводный сметный расчет (базовых ценах по состоянию на 01.01.2000 г).....	20

Согласовано										
Взам. инв. №										
Подп. и дата										
Инв. № подл.							22-5787-4-СМ			
	Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства	Стадия	Лист	Листов
					<i>В. Колесов</i>	24.05.23		П	1	21
	Н. контр.				<i>В. Колесов</i>	24.05.23		ООО «НПЦ Уралгеопроект»		
ГИП				<i>Л. Логинова</i>	24.05.23					

РАЗДЕЛ 12. СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

12.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации

Сметная документация к проекту «Рекультивация нарушенных земель на отработанных участках шлакового отвала АО «СУМЗ» составлена в соответствии с Методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 г., введенным в действие постановлением Госстроя России от 05.03.2004 г. №15/1.

Строительство осуществляется в 1 зоне Свердловской области.

При составлении смет были использованы:

1. Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства ТЕР-2014 на строительные и монтажные работы
2. Территориальные сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые по ТСЦ (1-5 часть)
3. Сметная прибыль принята согласно МДС 81-25.2001 г., приложение 1 (письмо №АП-5536/06 от 8.11.2004 г.)
4. Накладные расходы приняты по приложению МДС-33.2004 г. по видам работ
5. Прочие работы и затраты сформированы на основании МДС 81-35. 2004 г.
6. Локальные сметные расчёты составлены в базисном уровне цен, определяемом на основе действующих сметных норм и цен по состоянию на 01.01.2000 г. с переводом в текущие цены по состоянию на 1 квартал 2023 г

Полная сметная стоимость Рекультивации нарушенных земель на отработанных участках шлакового отвала АО «СУМЗ» в Свердловской области в ценах по состоянию на 1 квартал 2023 года составляет – 828760,71 тыс. руб., в том числе НДС 138126,79 тыс. руб (данная стоимость указана справочно).

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					22-5787-4-СМ	Лист	
			Изм.	Кодуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2

Локальный сметный расчет 1. Рекультивация территории

Изм.	Кодуч	Лист	№ док.

ГРАНД-Смета 2020
СОГЛАСОВАНО:

09.06.2023

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2023 г.

_____ 2023 г.

"Рекультивация нарушенных земель на отработанных участках шлакового отвала АО «СУМЗ»
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01 (локальная смета)

на Рекультивация участков шлакового отвала
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 22-5787-4-КР
 Сметная стоимость строительных работ _____ 753181,030 Тys. руб.
 Средства на оплату труда _____ 15281,252 Тys. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 15579,57 чел.час
 Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2023 г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед. Всего	Т/з мех. на ед. Всего	Т/з мех. Всего				
					В том числе			В том числе									
					Всего	Осн.Зпн	Эк.Маш	ЗпнМех	Всего	Осн.Зпн				Эк.Маш	ЗпнМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Разработка глины																	
1	ТЕР01-02-027-03	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 ИНДЕКС К ЛОКАЦИИ(оправочной): (66), ТЕР. 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №152744/03/09 прл.2 Прочие объемы ОЗП=24,98; ЗМ=8,81; ЗПМ=24,98; МАТ=7,47	1000 м2 спланиро ванной площади	10,7 (1,07*1000)/1000	189,65	189,65	28,35	189,65	2029,26	2029,26	2029,26	303,35	1,49	1,49	15,94	15,94	
Укладка экрана на Южном участке																	
2	ТЕР01-01-013-03	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 3 ИНДЕКС К ЛОКАЦИИ(оправочной): (66), ТЕР. 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №152744/03/09 прл.2 Прочие объемы ОЗП=24,98; ЗМ=8,81; ЗПМ=24,98; МАТ=7,47	1000 м3 грунта	5,5 (400*1,25)/1000	5022,41	105,68	4906,35	550,35	27623,26	603,24	26984,93	3026,93	9,98	54,89	28,92	150,06	150,06

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кодуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ГРАНД-Смета 2020 09.06.2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТСЦ-407-0016	Грунт глинистый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(оправочно): (66), ТЕР. 1 кв 2023 (СМР), Листыо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-И/09 прил.2 Прочие объемы ОЗП=24,99; ЗМ=8,51; ЗПМ=24,99; МАТ=7,47	м3	5500 4400/1,25	68,53			376915								
4	ТЕР01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(оправочно): (66), ТЕР. 1 кв 2023 (СМР), Листыо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-И/09 прил.2 Прочие объемы ОЗП=24,99; ЗМ=8,51; ЗПМ=24,99; МАТ=7,47	1000 м3 грунта	5,5 5900/1000	478,65	40,11	433,44	75,55	2632,58	220,61	2383,92	415,53	3,65	20,08	3,97	21,84
5	ТЕР01-01-032-03	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(оправочно): (66), ТЕР. 1 кв 2023 (СМР), Листыо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-И/09 прил.2 Прочие объемы ОЗП=24,99; ЗМ=8,51; ЗПМ=24,99; МАТ=7,47	1000 м3 грунта	5,5 5900/1000	873,45		873,45	79,55	4803,98		4803,98	437,53			4,18	22,99
6	ТЕР01-01-032-11	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(оправочно): (66), ТЕР. 1 кв 2023 (СМР), Листыо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-И/09 прил.2 Прочие объемы ОЗП=24,99; ЗМ=8,51; ЗПМ=24,99; МАТ=7,47	1000 м3 грунта	5,5 5900/1000	1379,14		1379,14	125,6	7885,27		7885,27	690,8			6,6	36,3
7	ТЕР01-02-001-02	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(оправочно): (66), ТЕР. 1 кв 2023 (СМР), Листыо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-И/09 прил.2 Прочие объемы ОЗП=24,99; ЗМ=8,51; ЗПМ=24,99; МАТ=7,47	1000 м3 уплотнен ного грунта	5,5 5900/1000	1698,46		1698,46	294,72	9341,53		9341,53	1620,96			15,39	84,65
8	ТЕР01-02-001-08	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(оправочно): (66), ТЕР. 1 кв 2023 (СМР), Листыо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-И/09 прил.2 Прочие объемы ОЗП=24,99; ЗМ=8,51; ЗПМ=24,99; МАТ=7,47	1000 м3 уплотнен ного грунта	5,5 5900/1000	1431,01		1431,01	196,42	7870,56		7870,56	1080,31			9,66	53,13
Укладка экранов на Северном участке																

22-5787-4-СМ

Формат А4

Изм.	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм. Кодуч Лист № док. Подп. Дата

ГРАНД-Смета 2020

09.06.2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТЕР01-01-013-03	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): (66), ТЕР. 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-И/009 прил.2 Прочие объекты ОЗП=24,99; ЗМ=8,51; ЗЛМ=24,99; МАТ=7,47	1000 м3 грунта	35 (28000*1,29)/1000	5022,41	109,68	4906,35	550,35	175784,35	3838,8	171722,25	19262,25	9,98	349,3	28,92	1012,2
10	ТССЦ-407-0016	Грунт глинистый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): (66), ТЕР. 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-И/009 прил.2 Прочие объекты ОЗП=24,99; ЗМ=8,51; ЗЛМ=24,99; МАТ=7,47	м3	35000 28000*1,25	68,53				2398550							
11	ТЕР01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): (66), ТЕР. 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-И/009 прил.2 Прочие объекты ОЗП=24,99; ЗМ=8,51; ЗЛМ=24,99; МАТ=7,47	1000 м3 грунта	35 (28000*1,29)/1000	478,65	40,11	433,44	75,55	16752,75	1403,85	15170,4	2644,25	3,65	127,75	3,97	138,95
12	ТЕР01-01-032-03	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): (66), ТЕР. 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-И/009 прил.2 Прочие объекты ОЗП=24,99; ЗМ=8,51; ЗЛМ=24,99; МАТ=7,47	1000 м3 грунта	35 (28000*1,29)/1000	873,45		873,45	79,55	30570,75		30570,75	2784,25			4,18	146,3
13	ТЕР01-01-032-11	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): (66), ТЕР. 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-И/009 прил.2 Прочие объекты ОЗП=24,99; ЗМ=8,51; ЗЛМ=24,99; МАТ=7,47	1000 м3 грунта	35 (28000*1,29)/1000	1379,14		1379,14	125,6	48269,9		48269,9	4396			6,6	231
14	ТЕР01-02-001-02	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): (66), ТЕР. 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-И/009 прил.2 Прочие объекты ОЗП=24,99; ЗМ=8,51; ЗЛМ=24,99; МАТ=7,47	1000 м3 уплотнен ного грунта	35 (28000*1,29)/1000	1698,46		1698,46	294,72	59446,1		59446,1	10315,2			15,39	538,65
15	ТЕР01-02-001-08	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): (66), ТЕР. 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-И/009 прил.2 Прочие объекты ОЗП=24,99; ЗМ=8,51; ЗЛМ=24,99; МАТ=7,47	1000 м3 уплотнен ного грунта	35 (28000*1,29)/1000	1431,01		1431,01	196,42	50085,35		50085,35	6874,7			9,66	338,1

22-5787-4-СМ

Формат А4

Лист

5

Изм.	Кодуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Ивн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

ГРАНД-Смета 2020

09.06.2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Выемка глин																
16	ТЕР01-01-013-03	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): (66), ТЕР, 1 кв 2023 (СМР), Листы Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-И/009 прил.2 Прочие объекты СЗПТ=24,99; ЗМ=8,51; ЗПМ=24,99; МАТ=7,47	1000 м3 грунта	609,5 (65000-5500-35000) / 1000	5022,41	109,68	4906,35	550,35	3061158,9	66849,96	2590420,3	335438,33	9,98	6062,81	28,92	17626,74
17	ТССЦ-407-0016	Грунт глинистый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): (66), ТЕР, 1 кв 2023 (СМР), Листы Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-И/009 прил.2 Прочие объекты СЗПТ=24,99; ЗМ=8,51; ЗПМ=24,99; МАТ=7,47	м3	609500 65000-5500-35000	68,53				41179035							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого по разделу 1 Разработка глин										48718993,8				6634,83		20425,85
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого по разделу 1 Разработка глин										380509984				6634,83		20425,85
Раздел 2. Водотоводная канава																
18	ТЕР01-01-013-03	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): (66), ТЕР, 1 кв 2023 (СМР), Листы Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-И/009 прил.2 Прочие объекты СЗПТ=24,99; ЗМ=8,51; ЗПМ=24,99; МАТ=7,47	1000 м3 грунта	0,23 230/1000	5022,41	109,68	4906,35	550,35	1155,15	25,23	1128,46	126,68	9,98	2,3	28,92	6,65
19	ТССЦп-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 1 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): (66), ФЕР, 1 кв 2023 (ПТЗ), № 15274-И/009 от 22.03.2023 г. прил.4 Перевозка грузов для строительства автомобильных трассами (автомобиль-самосвалы) ЗМ=12,69; МАТ=12,69	1 т груза	455,4 230/1,98	3,56		3,56		1621,22		1621,22					
20	ТЕР01-02-027-10	Планировка откосов и полотно: выемок механизированным способом, группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): (66), ТЕР, 1 кв 2023 (СМР), Листы Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-И/009 прил.2 Прочие объекты СЗПТ=24,99; ЗМ=8,51; ЗПМ=24,99; МАТ=7,47	1000 м2 спланиро ванной площади	5 (0,5*1000) / 1000	1981,9	1330,43	651,47	80,31	9909,5	6662,15	3257,35	401,95	122,96	614,9	4,22	21,1
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого по разделу 2 Водотоводная канава										21723,13				617,1		27,75

Страница 4

22-5787-4-СМ

Формат А4

Лист

6

Изм.	Кодуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

ГРАНД-Смета 2020 09.06.2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого по разделу 2 Водотоводная канава																
Раздел 3. Заготовка песка																
21	ТЕР01-01-013-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): (66), ТЕР. 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09 прил.2 Прочие объемы ОЗП=24,99; ЗМ=8,51; ЗПМ=24,99; МАТ=7,47	1000 м3 грунта	2,35 2367/1000	4028,56	87,92	3935,54	441,5	9467,12	206,61	9248,62	1037,63	8	18,8	23,2	54,52
22	ТССЦлг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): (66), ОБЕР. 1 кв 2023 (ПГЗ), № 15274-ИФ/09 от 22.03.2023 г. прил.4 Перевозка грузов для строительства автомобильным транспортом (автомобили-самосвалы) ЗМ=12,69; МАТ=12,69	1 т груза	3877,5 2367/1,65	3,56		3,56	13803,9	13803,9							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого по разделу 3 Заготовка песка																
Итого по разделу 3 Заготовка песка																
Раздел 4. Засыпка котлованов																
23	ТССЦлг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): (66), ОБЕР. 1 кв 2023 (ПГЗ), № 15274-ИФ/09 от 22.03.2023 г. прил.4 Перевозка грузов для строительства автомобильным транспортом (автомобили-самосвалы) ЗМ=12,69; МАТ=12,69	1 т груза	628436	3,56		3,56	2237232,16	2237232,2							
24	ТЕР01-01-035-03	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): (66), ТЕР. 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09 прил.2 Прочие объемы ОЗП=24,99; ЗМ=8,51; ЗПМ=24,99; МАТ=7,47	1000 м3 грунта	156,68 156680/1000	532,85		532,85	48,53	83486,94	83486,94	7603,68				2,55	369,53
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого по разделу 4 Засыпка котлованов																
Итого по разделу 4 Засыпка котлованов																

22-5787-4-СМ

Изм.	Кодуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Ивн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

ГРАНД-Смета 2020		09.06.2023															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
25	ТЕР01-01-035-09	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-035-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): (66), ТЕР. 1 кв 2023 (СМР), Листы Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-И/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=24,99; ЗМ=8,51; ЗПМ=24,99; МАТ=7,47	1000 м3 грунта	158,68 15860 / 1000	480,6		480,6	43,76	76261,61		76261,61	6943,84			2,3	364,96	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																	
									2419074,61								764,49
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																	
									30277072,9								764,49
Раздел 5. Рекультивация																	
Отсыпка потенциально-плодородного грунта																	
26	ТЕР01-01-035-03	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): (66), ТЕР. 1 кв 2023 (СМР), Листы Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-И/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=24,99; ЗМ=8,51; ЗПМ=24,99; МАТ=7,47	1000 м3 грунта	88,4 88400 / 1000	532,85		532,85	48,53	47103,94		47103,94	4290,06			2,55	225,42	
27	ТЕР01-01-035-09	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-035-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): (66), ТЕР. 1 кв 2023 (СМР), Листы Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-И/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=24,99; ЗМ=8,51; ЗПМ=24,99; МАТ=7,47	1000 м3 грунта	88,4 88400 / 1000	720,9		720,9	65,64	63727,96		63727,96	5802,58			3,45	304,98	
Укладка бентонитовых матов																	
28	ТЕР27-04-016-02	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): (66), ТЕР. 1 кв 2023 (СМР), Листы Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-И/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=24,99; ЗМ=8,51; ЗПМ=24,99; МАТ=7,47	1000 м2 поверхно сти	174,8 (17,48*10000) / 1000	486,74		486,74		87179,75		87179,75	81306,22	41,2	7201,76			
29	ТССЦ-101-4238	Геоматы бентонитовые NaBento RL-N ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): (66), ТЕР. 1 кв 2023 (СМР), Листы Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-И/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=24,99; ЗМ=8,51; ЗПМ=24,99; МАТ=7,47	м2	180044 17,48*10000*1,03	114,81				20670851,6								
Внесение плодородного слоя																	

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кодуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ГРАНД-Смета 2020

09.06.2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
30	ТЕР47-01-060-01	Заготовка растительной земли: механизированным способом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): (66), ТЕР. 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-И/09 прил.2 Прочие объемы ОЗП=24,99; ЗИМ=8,51; ЗПМ=24,99; МАТ=7,47	10 м3 растительной земли и перегноя	3710 3710/10	25,59		25,59	4,57	94938,9		94938,9	16954,7			0,24	890,4	
31	ТЕР47-01-046-03	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): (66), ТЕР. 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-И/09 прил.2 Прочие объемы ОЗП=24,99; ЗИМ=8,51; ЗПМ=24,99; МАТ=7,47	100 м2	37 3710/100	400,55	392,55	8	1,33	14820,35	14524,35	296	49,21	35,08	1297,96	0,07	2,59	
32	ТЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): (66), ТЕР. 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-И/09 прил.2 Прочие объемы ОЗП=24,99; ЗИМ=8,51; ЗПМ=24,99; МАТ=7,47	100 м2	-37 -3710/100	61,21	61,21			-2264,77	-2264,77			5,47	-202,39			
33	407-0013	Земля растительная механизированной заготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): (66), ТЕР. 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-И/09 прил.2 Прочие объемы ОЗП=24,99; ЗИМ=8,51; ЗПМ=24,99; МАТ=7,47	м3	37100	172,51				6403831								
34	ТЕР01-02-027-01	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): (66), ТЕР. 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-И/09 прил.2 Прочие объемы ОЗП=24,99; ЗИМ=8,51; ЗПМ=24,99; МАТ=7,47	1000 м2 спланированной площади	177 (17,7*1000)/100	123,76		123,76	17,89	21905,52		21905,52	3166,03			0,94	166,38	
35	ТЕР47-01-047-01	Посев луговых газонов тракторной сеялкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): (66), ТЕР. 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-И/09 прил.2 Прочие объемы ОЗП=24,99; ЗИМ=8,51; ЗПМ=24,99; МАТ=7,47	1 га	17,7	19223,24	8,81	174,43	27,78	340251,35	155,94	3067,41	491,71	0,65	11,51	1,46	25,84	
36	ТЕР47-01-071-01	Уход за газонами лугами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): (66), ТЕР. 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-И/09 прил.2 Прочие объемы ОЗП=24,99; ЗИМ=8,51; ЗПМ=24,99; МАТ=7,47	1 га газонов	17,7	930,99		530,99	102,38	9398,52		9398,52	1812,13			5,38	95,23	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																	
Итого по разделу 5 Рекреативация										28028069,4				8308,84			1710,84
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																	

22-5787-4-СМ

Формат А4

Лист

9

Изм.	Ивн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

ГРАНД-Смета 2020

09.06.2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого по разделу 5 Рекультивация																	
										216108974							

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах	78233135,9	173524,19	6098907,2	437970,48										15579,57		22983,45
Накладные расходы	623900,91															
Сметная прибыль	354499,16															
Итого по смете:	46998,75													614,8		203,42
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом	49035140													6655,93		21765,97
Перевозка грузов автотранспортом	2252657,28															
Автомобильные дороги	20950731,9													7201,76		
Озеленение. Защитные лесонасаждения	6926008,05													1107,08		1014,06
Итого	79211536													15579,57		22983,45
В том числе:																
Материалы	71950704,5															
Машины и механизмы	6098907,24															
ФОТ	611494,67															
Накладные расходы	623900,91															
Сметная прибыль	354499,16															
НДС 20%	15842307,2															
ВСЕГО по смете	95053843,2													15579,57		22983,45

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах	78233135,9	173524,19	6098907,2	437970,48										15579,57		22983,45
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах	603200540	43363695,5	61317808	10944882										15579,57		22983,45
Накладные расходы	15591283,9															
Сметная прибыль	8958934,09															
Итого по смете:	726372,6													614,8		203,42
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом	383823609													6655,93		21765,97
Перевозка грузов автотранспортом	28586220,9															
Автомобильные дороги	161308553													7201,76		
Озеленение. Защитные лесонасаждения	53205202,7													1107,08		1014,06
Итого	627650858													15579,57		22983,45
В том числе:																
Материалы	537546462															
Машины и механизмы	61317808															
ФОТ	15281251,8															

Страница 8

22-5787-4-СМ

Лист

10

Формат А4

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

ГРАНД-Смета 2020

09.06.2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы									15691283,9							
Сметная прибыль									8856834,08							
НДС 20%									125530172							
ВСЕГО по смете									753181030					15579,57		22863,45

Составил: _____ Ширяева М.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Колесов В.Б.
(должность, подпись, расшифровка)

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

22-5787-4-СМ

Локальный сметный расчет 2. Электроснабжение

Изм.	Кодуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Ивн. № подл.

Подл. и дата

Взам. инв. №

09.06.2023

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2023 г.

_____ 2023 г.

ГРАНД-Смета 2020

СОГЛАСОВАНО:

Рекультивация нарушенных земель на отработанных участках шлакового отвала АО «СУМЗ»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02
(локальная смета)

на Электроснабжение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 22-5787-4-ЭС

Сметная стоимость _____ 298,275 тыс. руб.
 строительных работ _____ 126,780 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 121,782 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 34,310 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 91,12 чел.час
 Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2023 г

Раздел 1. Монтажные работы

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з мех. Всего					
					Всего	В том числе	Всего	В том числе	Всего								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех							
1	ТЕРм08-03-596-05	Проектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): (66), ТЕР, 1 кв 2023 (СМР), Лысьмо Министров России от 22.03.2023г. №16374-И/009 прил.2 Прочие области ОЗП=24,99; ЗМ=8,51; ЗПМ=24,99; МАТ=7,47	100 шт.	0,01 1/100	20034,75	3866,9	14449,32	1727,35	200,35	38,67	144,49	17,27	276,8	2,77	90,77	0,91	
2	ТССЦ-509-5426	Проектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип ГО 04-400-001 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): (66), ТЕР, 1 кв 2023 (СМР), Лысьмо Министров России от 22.03.2023г. №16374-И/009 прил.2 Прочие области ОЗП=24,99; ЗМ=8,51; ЗПМ=24,99; МАТ=7,47	шт.	1	1136,82				1136,82								

22-5787-4-СМ

Изм.	Кодуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

ГРАНД-Смета 2020

09.06.2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР33-04-017-02	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор. без использования автогидроподъемника ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ (составной): (66), ТЕР, 1 кв 2023 (СИР), Листы Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-Ир009 прил.2 Прочие объекты ОЗП=34,96; ЗМ=8,51; ЗПМ=34,96; МАТ=7,47	1000 м	0,65 (500+150) / 1000	10498,74	1821,46	1117,63	204,72	6824,18	1183,95	726,46	133,07	136,93	88,35	12,4	8,05
4	ТССЦ-111-0135	Заказ ответственного с промыванием изоляции (СИП) ЕР95-13 ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ (составной): (66), ТЕР, 1 кв 2023 (СИР), Листы Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-Ир009 прил.2 Прочие объекты ОЗП=34,96; ЗМ=8,51; ЗПМ=34,96; МАТ=7,47	шт.	4	32,97				131,88							
5	ТССЦ-111-3246	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) СРТАУ 16 ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ (составной): (66), ТЕР, 1 кв 2023 (СИР), Листы Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-Ир009 прил.2 Прочие объекты ОЗП=34,96; ЗМ=8,51; ЗПМ=34,96; МАТ=7,47	шт.	8	71,91				575,28							
6	ТССЦ-111-0156	Кронштейн анкерный (СИП), марка СА 1500 ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ (составной): (66), ТЕР, 1 кв 2023 (СИР), Листы Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-Ир009 прил.2 Прочие объекты ОЗП=34,96; ЗМ=8,51; ЗПМ=34,96; МАТ=7,47	шт.	2	36,73				73,46							
7	ТССЦ-502-0878	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4x16-0,6/1,0 ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ (составной): (66), ТЕР, 1 кв 2023 (СИР), Листы Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-Ир009 прил.2 Прочие объекты ОЗП=34,96; ЗМ=8,51; ЗПМ=34,96; МАТ=7,47	1000 м	0,65 (500+150) / 1000	21192,01				13774,81							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого по разделу 1 Монтажные работы																
									24879,36					91,12		8,97
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
									248562,48					91,12		8,97
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
									22716,78	1222,62	870,95	150,34		91,12		8,97
									1436,01							
									826,57							
Итого по смете:																

Изм.	Кодуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

ГРАНД-Смета 2020

09.06.2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Итого Строительные работы								8997,26					88,35		8,06
	Итого Монтажные работы								15982,1					2,77		0,91
	Итого								24979,36					91,12		8,97
	В том числе:															
	Материалы								20623,21							
	Машины и механизмы								870,95							
	ФОТ								1372,96							
	Накладные расходы								1436,01							
	Сметная прибыль								826,57							
	НДС 20%								4995,87							
	ВСЕГО по смете								29975,23					91,12		8,97
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								22716,78	1222,62	870,95	150,34		91,12		8,97
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Прочие объекты ОЗП=24,99; ЭМ=8,51; ЗПМ=24,99; МАТ=7,47)								192020,43	30563,27	7411,78	3757		91,12		8,97
	Накладные расходы								35885,99							
	Сметная прибыль								20656,06							
	Итого по смете:															
	Итого Строительные работы								126780,29					88,35		8,06
	Итого Монтажные работы								121782,19					2,77		0,91
	Итого								248562,48					91,12		8,97
	В том числе:															
	Материалы								154055,38							
	Машины и механизмы								7411,78							
	ФОТ								34370,27							
	Накладные расходы								35885,99							
	Сметная прибыль								20656,06							
	НДС 20%								49712,5							
	ВСЕГО по смете								298274,98					91,12		8,97

Составил: _____ Ширяева М.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Колесов В.Б.
(должность, подпись, расшифровка)

Локальный сметный расчет 3. Оборудование

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

ГРАНД-Смета 2020
СОГЛАСОВАНО:

09.06.2023

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2023 г.

_____ 2023 г.

Рекультивация нарушенных земель на отработанных участках шлакового отвала АО «СУМЗ»
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03
(локальная смета)

на Оборудование
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 22-5787-4-ГП
Сметная стоимость _____ 2103,086 тыс. руб.
строительных работ _____ 9,894 тыс. руб.
монтажных работ _____ 157,678 тыс. руб.
оборудования _____ 1585,000 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 43,341 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 126,05 чел.час
Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2023 г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего			В том числе			Всего	Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. на ед.			
					Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы																
1	ТЕРм37-01-001-08	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): (66), ТЕР. 1 кв 2023 (СИР), Листы Минстрой России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09 прлп.2 Прочие объемы ОЗП№24,95; ЗИМ№8,51; ЗПМ№24,95; МАТ№7,47	1 шт.	1	2978,76	1081,78	880,11	86,97	2978,76	1081,78	880,11	86,97	83,6	83,6	4,57	4,57
2	Цена поставщик	Мобильное здание Ермак 806-2 на шасси с учётом транспортировки	компл	1	1585000				1585000							

22-5787-4-СМ

Изм.	Кодуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Изм. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ГРАНД-Смета 2020

09.06.2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР27-06-001-02	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): (66). ТЕР. 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстрой России от 22.03.2023г. №15274-И/009 прил.2 Прочие объекты СЗП№24,99; ЭМ№6,51; ЗПМ№24,99; МАТ№7,47	100 м3 сборных железобетонных плит	0,0048 0,48/100	14883,92	1636,36	10835,76	1132,04	70,48	7,85	52,01	5,43	136,25	0,65	61,86	0,3
4	ТССЦ-403-0570	Плиты дорожные 1П18.18-30АIV /Бетон В30 (М400), объем 0,48 м3, расход арматуры 46,94 кг, постельная площадь 3,0 м2/ (ГОСТ 21924.2-84) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): (66). ТЕР. 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстрой России от 22.03.2023г. №15274-И/009 прил.2 Прочие объекты СЗП№24,99; ЭМ№6,51; ЗПМ№24,99; МАТ№7,47	шт.	1	1123,08				1123,08							
5	ТЕРм37-01-001-03	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): (66). ТЕР. 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстрой России от 22.03.2023г. №15274-И/009 прил.2 Прочие объекты СЗП№24,99; ЭМ№6,51; ЗПМ№24,99; МАТ№7,47	1 шт.	2	558,35	270,45	92,03	5,71	1116,7	540,9	184,06	11,42	20,9	41,8	0,3	0,6
6	ТССЦ-301-2138	Мусоросборник металлический ёмкостью 750 л на металлической тележке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): (66). ТЕР. 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстрой России от 22.03.2023г. №15274-И/009 прил.2 Прочие объекты СЗП№24,99; ЭМ№6,51; ЗПМ№24,99; МАТ№7,47	компл.	2	2499				4998							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого по разделу 1 Монтажные работы																
12728																
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого по разделу 1 Монтажные работы																
1752571,65																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
10287,02																
Накладные расходы																
1395,72																
Сметная прибыль																
1045,26																
Итого по смете:																
1225,04																
Итого Строительные работы																
11502,96																
Итого Монтажные работы																
12728																
Итого																
126,05																
В том числе:																
Материалы																
7540,31																
Машины и механизмы																
1116,18																

Страница 2

22-5787-4-СМ

Лист

16

Изм.	Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

ГРАНД-Смета 2020

09.06.2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ФОТ								1734,35							
	Накладные расходы								1395,72							
	Сметная прибыль								1045,26							
	НДС 20%								2545,6							
	ВСЕГО по смете								15273,6					126,05		5,47
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Прочие объекты ОЗП=24,99; ЭМ=8,51; ЗПМ=24,99; МАТ=7,47)															
									1691571,76	40746,94	9498,7	2594,47		126,05		5,47
	Накладные расходы								34878,89							
	Сметная прибыль								26121							
	Итого по смете:															
	Итого Строительные работы								9894,06					0,65		0,3
	Итого Монтажные работы								157677,59					125,4		5,17
	Итого Оборудование								1585000					126,05		5,47
	Итого								1752571,85					126,05		5,47
	В том числе:															
	Материалы								56326,12							
	Машины и механизмы								9498,7							
	ФОТ								43341,41							
	Оборудование								1585000							
	Накладные расходы								34878,89							
	Сметная прибыль								26121							
	НДС 20%								350514,33							
	ВСЕГО по смете								2103085,98					126,05		5,47

Составил: _____ Ширяева М.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Колесов В.Б.
(должность, подпись, расшифровка)

22-5787-4-СМ

Лист

17

Сводный сметный расчет ((в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2023г.)

Форма № 1

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

ГРАНД-Смета 2020

Заказчик АО "Среднеуральский металлургический завод" (наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме 828760,71315 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

_____ (ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2023 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Рекультивация нарушенных земель на отработанных участках шлакового отвала АО «СУМЗ»

_____ (наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2023 г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	Рекультивация участков шлакового отвала	627650,858				627650,858
2	02-02	Электроснабжение	126,78029	121,78219			248,56248
3	02-03	Оборудование	9,89406	157,67759	1585		1752,57165
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	627787,5323	279,45978	1585		629651,9921
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	627787,5323	279,45978	1585		629651,9921
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ МФ РФ №332 от 19.06.2020г	Временные здания и сооружения -- 2,6%	16322,47584	7,26595			16329,74179
		от 19.06.2020г	2,6% от 627787532,31	279459,78			
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	16322,47584	7,26595			16329,74179
		Итого по Главам 1-8	644110,0082	286,72573	1585		645981,7339
Глава 9. Прочие работы и затраты							

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кодуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Приказ МФ РФ №325 от 25.05.2021г	Производство работ в зимнее время - 3*1,1=3,3%	21255,63027 3,3% от 644110008,15	9,46195 3,3% от 286725,73			21265,09222
6	Приказ МФ РФ №325 от 25.05.2021г	Затраты на снегоборьбу -0,3%	1932,33002 0,3% от 644110008,15	0,86018 0,3% от 286725,73			1933,1902
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			23187,96029	10,32213			23198,28242
Итого по Главам 1-9			667297,9684	297,04786	1585		669180,0163
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
7		Затраты на авторский надзор -0,2%				1338,36003 0,2% от 669180016,3	1338,36003
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"						1338,36003	1338,36003
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
Итого по Главам 1-12			667297,9684	297,04786	1585	1338,36003	670518,3763
Непредвиденные затраты							
8	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020 г. N 421/пр	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов производственного назначения - 3%	20018,93905 3% от 667297968,44	8,91144 3% от 297047,86	47,55 3% от 1585000	40,1508 3% от 1338360,03	20115,55129
Итого "Непредвиденные затраты"			20018,93905	8,91144	47,55	40,1508	20115,55129
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			687316,9075	305,9593	1632,55	1378,51083	690633,9276
Налоги и обязательные платежи							
9	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	137463,3815 20% от 687316907,49	61,19186 20% от 305959,3	326,51 20% от 1632550	275,70217 20% от 1378510,83	138126,7855
Итого "Налоги и обязательные платежи"			137463,3815	61,19186	326,51	275,70217	138126,7855
Итого по сводному расчету			824780,289	367,15116	1959,06	1654,213	828760,7132

Составил:

Ширяева М.И.

Прверил:

Колесов В.Б.

22-5787-4-СМ

Формат А4

Лист

19

01

Страница 2

Сводный сметный расчет (базовых ценах по состоянию на 01.01.2000 г)

Форма № 1

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

ГРАНД-Смета 2020

Заказчик АО "Среднеуральский металлургический завод" (наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме 104325,00946 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

_____ (ссылка на документ об утверждении)

«30» мая 2023 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Рекультивация нарушенных земель на отработанных участках шлакового отвала АО «СУМЗ»

(наименование стройки)

Составлена в базовых ценах по состоянию на 01.01.2000 г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	Рекультивация участков шлакового отвала	79211,53597				79211,53597
2	02-02	Электроснабжение	8,99726	15,9821			24,97936
3	02-03	Оборудование	1,22504	11,50296			12,728
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	79221,75827	27,48506			79249,24333
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	79221,75827	27,48506			79249,24333
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ МФ РФ №332 от 19.06.2020г	Временные здания и сооружения -- 2,6%	2059,76572	0,71461			2060,48033
		2,6% от 79221,758,27	2059,76572	0,71461			2060,48033
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	2059,76572	0,71461			2060,48033
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-8	81281,52399	28,19967			81309,72366

Изм.	Кодуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

22-5787-4-СМ

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Приказ МФ РФ №325 от 25.05.2021г	Производство работ в зимнее время - 3*1,1=3,3%	2682,29029 3,3% от 81281523,99	0,93059 3,3% от 28199,67			2683,22088
6	Приказ МФ РФ №325 от 25.05.2021г	Затраты на снегоборьбу -0,3%	243,84457 0,3% от 81281523,99	0,0846 0,3% от 28199,67			243,92917
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	2926,13486	1,01519			2927,15005
		Итого по Главам 1-9	84207,65885	29,21486			84236,87371
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
7		Затраты на авторский надзор -0,2%				168,47375 0,2% от 84236873,71	168,47375
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				168,47375	168,47375
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	84207,65885	29,21486		168,47375	84405,34746
Непредвиденные затраты							
8	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020 г. N 421/пр	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов производственного назначения - 3%	2526,22977 3% от 84207658,85	0,87645 3% от 29214,86	3% от 0	5,05421 3% от 168473,75	2532,16043
		Итого "Непредвиденные затраты"	2526,22977	0,87645		5,05421	2532,16043
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	86733,88862	30,09131		173,52796	86937,50789
Налоги и обязательные платежи							
9	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	17346,77772 20% от 86733888,62	6,01826 20% от 30091,31	20% от 0	34,70559 20% от 173527,96	17387,50157
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	17346,77772	6,01826		34,70559	17387,50157
		Итого по сводному расчету	104080,6663	36,10957		208,23355	104325,0095

Составил: Ширяева М.И.

Прверил: Колесов В.Б.

22-5787-4-СМ

Лист
21

